

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty remontowe

Inwestycja: Remont konserwatorski budynku
Muzeum Jana Kasprwicza
Remontowa

Adres: Harena 12a
34-500 Zakopane

Kody CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45320000-6 - Roboty izolacyjne

Inwestor: Harena 12a
34-500 Zakopane

Wykonawca:

Sporządził: Tomasz Gluźński
Sprawdził:
Data opracowania: 10.12.2019 r.

mgr inż. architekt

Tomasz Gluźński
Upr. proj. UAN I-834/A-23/86

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru



Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Ściany zrębowe, deskowanie ścian, stropy, podłogi i drewniane elementy dekoracyjne			
1.1	N.Z. 7-12U 0302-0500	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) - czyszczenie strefy przyokiennej "śrutem" kukurydzianym. 15	m2 m2	15,000 15,000	15,000
1.2	KNR-I 19-01 1314-0500	Mycie i Czyszczenie po robotach malarskich. Mycie ścianek drewnianych i boazerii <> analogia <> mycie ścian zewnętrznych i el. drewnianych podsufitek 289,0*1,2	m2 m2	346,800 346,800	346,800
1.3	KNNR-W 3 1011-0300	Lakierowanie gładkich powierzchni drewnianych i metalowych <> impregnacja środkiem Penetrinem ścian zewnętrznych 11,5*2*2+12*2*2+(13,5+19)*2*3,0	m2 m2	289,000 289,000	289,000
1.4	KNNR-W 3 1011-0300	Lakierowanie gładkich powierzchni drewnianych i metalowych <> środkiem ALTAN ścian zewnętrznych 11,5*2*2+12*2*2+(13,5+19)*2*3,0	m2 m2	289,000 289,000	289,000
1.5	KNNR-W 3 0807-0200	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek 205,515	m2 m2	205,515 205,515	205,515
1.6	KNNR-W 3 0807-0600	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowanie 205,515	m2 m2	205,515 205,515	205,515
1.7	Kalkulacja własna	Usunięcie starego mszenia ścian 758,6	m m	758,600 758,600	758,600
1.8	Kalkulacja własna	Wykonanie nowego mszenia ścian 758,6	m m	758,600 758,600	758,600
1.9	TZKNBK cz. V 1101-2430	Rusztowanie zewnętrzne drewniane, jednorzędowe wysokość zarusztowanej ściany do 10,0 m - rusztowanie pomocnicze przy myciu i malowaniu ścian (19+15,5)*2*1,5	m2 m2	103,500 103,500	103,500
2		Usunięcie ugięcia stropu w pom. 9 na I piętrze			
2.1	KNNR-W 3 0515-0100	Rozbiórki elementów stropów drewnianych - polep 11,07	m2 m2	11,070 11,070	11,070
2.2	KNNR-W 3 0515-0500	Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nie otynkowanych 11,07	m2 m2	11,070 11,070	11,070
2.3	KNNR-W 3 0515-0700	Rozbiórki elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 6*3	m m	18,000 18,000	18,000
2.4	TZKNBK cz. V 0501-0600	Wykonanie belek stropowych z drewna tartego beli o wym 15x10 6 szt. - przygotowanie 0,15*0,10*3*6	m3 m3	0,270 0,270	0,270
2.5	TZKNBK cz. V 0501-0610	Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - montaż 0,270	m3 m3	0,270 0,270	0,270
2.6	TZKNBK cz. V 0501-0760	Wymiana podsufitki z desek grubości 25 mm 11,07	m2 m2	11,070 11,070	11,070
3		Dach			
3.1	KNNR 2 0505-0501	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowej 22,33	m m	22,330 22,330	22,330